

PV-Anlage Hündlen 4, 6274 Eschenbach

Anlage: Nennleistung: 29.75 kW (DC-seitig), 30 kVA (AC-seitig)
70 PV-Module, auf Ziegeldach Ost und West montiert
PV-Module: Axitec FXXL 425TFM
1 Wechselrichter Huawei SUN200-30KTL
Inbetriebnahme: 09. Juni 2023



Energieertrag:

Jahresertrag: ca. 24'000 kWh
Anteil Eigenverbrauch: 40 ... 50 %
Stromgestehungskosten: < 7.00 Rp./kWh (bei 20 Jahren lineare Abschreibung)



Schneefang (beidseitig) und Ausnahme für Dachfenster (West-Seite)